

## ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ

1. Складирование производить на плотную выровненную поверхность.
2. Подкладки и прокладки при укладке в штабели по высоте штабеля следует располагать строго вертикально одну над другой.
3. В штабель укладывать только изделия одного типоразмера (одной длины).
4. Погрузку, транспортирование, разгрузку и хранение изделий следует производить, соблюдая меры, исключающие их повреждения.
5. После монтажа плит перекрытий необходимо заделать отверстия в зоне монтажных петель раствором.

## КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

При погрузочно-разгрузочных работах:

- сбрасывать изделия;
- перемещать изделия волоком, изделия круглого сечения – перекачивать;
- укладывать изделия на подкладки и прокладки, покрытые наледью;
- образование наледи и попадание снега и воды в отверстия;
- обрабатывать изделия солью или другими химическими реагентами для удаления наледи и снега.